

Program Location Northern Syria Syria Response Program - Turkey									
Sector Shelter									
Bill Of Quantity									
Budget line description: Rehabilitation									
No.	General classification	Code	Priority	Item	General technical specifications	Unit	Unit Price	الكمية	السعر الاجمالي
	التصنيف العام	الرمز		البند	المواصفات الفنية العامة	الواحدة	سعر الوحدة	Quantity	Total Price
Activity: Rehabilitation and Maintenance									
1	General Maintenance work أعمال الصيانة العامة	AH01	1	Block thickness: 15cm بلوك سماعة 15سم	Providing and installing Block walls Building with semi hollow bricks (thickness=15cm), the Dimension of each block is : L=40cm , W=15cm Height =20cm توفير وتركيب جدران بلوك مع الطوب شبه المجوف (سمك=15سم) H=20, L=40 CM, W=15 CM	m2	800	\$	-
		AH02	2	Plastering 2 face- white أعمال الزرقة البيضاء / وجهين	Providing and installing white cement case (Plastering) 2 face and watering the finished wall for at least 6 days توفير وتنفيذ أعمال الزرقة الاسمنتية البيضاء /وجهين/ مع أعمال السقاية للجدران على مدار 6 أيام على الأقل	m2	2,500	\$	-
		AH03	2	Plastering 2 face -black أعمال الزرقة السوداء / وجهين	Providing and installing black cement case (Plastering) 2 face and watering the finished wall for at least 6 days توفير وتنفيذ أعمال الزرقة الاسمنتية السوداء /وجهين/ مع أعمال السقاية للجدران على مدار 6 أيام على الأقل	m2	4,500	\$	-
		AH04	1	flooring Lean Concrete بيتون غير مسلح للإرضيات	Providing Lean concrete with watring at least 6 days after finishing the pouring of cement With all necessary توفير البيتون الغير المسلح "العادي" مع سقي ما لا يقل عن 6 أيام بعد الانتهاء من صب البيتون مع الصقل.	m3	400	\$	-
		AH07	1	Providing and installing of Zinc panels for roofs تقديم وتركيب صفائح الزنك (التوتيا) للأسقف	Providing and installing of Zinc panels for roofs تقديم وتركيب صفائح الزنك (التوتيا) للأسقف مع برؤفيل معدن للتثبيت	m2	1,250	\$	-
2	Repair Works for sanitation and Drinkable water أعمال إصلاح للصرف الصحي ومياه الشرب	AH09	1	W.C توليت عربي	Provide and install a normal toilet with full fittings (water faucet) تقديم وتركيب توليت عادي مع كامل التجهيزات (حنفية مياه)	Piece	500	\$	-
		AH10	1	Pipes الأنابيب	Providing and installing PVC pipe 3"-2" for sewer system for shelters with all Accessories توفير وتركيب الأنابيب البلاستيكية 2-3 انش لنظام الصرف الصحي مع كامل الاكسسوارات	ML	2,200	\$	-
		AH11	1		Providing and installing PVC pipe 4" for sewer system for shelters with all Accessories توفير وتركيب انابيب بلاستيكية 4 انش لنظام الصرف الصحي مع كامل الصلوات	ML	1,400	\$	-
		AH12	1	Latrine for people with disabilities مرحاض لأشخاص ذوي الإعاقة	Providing and installing latrine bowel for disabled with all fittings ,overflow , hose , and taps توفير وتركيب مرحاض للمعاقين مع جميع التجهيزات ، خرطوم المياه والصنابير ...	Piece	200	\$	-
		AH13	1	basins أحواض	Provide and install stainless steel Washbasin length 100 cm width 50 cm of good types Chinese or Turkish with Stone supports and tap"mixer" Copper inside and accessories and all necessary تقديم وتركيب مسابن طول 100 سم عرض 50 سم من النوع الجيدة صيني أو تركي مع الوقافات الحجرية والخلاط قلب نحاس ، والاكسسوارات لكل ما يلزم	Piece	450	\$	-
		AH14	1		Provision and installation of Borsalan washbasin with a column Turkey (OMEGA) brand,with dimension (55x43) cm and with accessories (zikak pipe and bont) and fixing on wall according the field and the directive of site engineers تقديم وتركيب مغسلة بورسالن سادة نوع تركي (باند 55*43) سم مع صندوق مع اكسسوارات (بوري زاصور وبنوط) مع التثبيت بشكل جيد على الجدار حسب الواقع وتوجهات جهاز الاشراف	Piece	400	\$	-
		AH15	1	Water Tank خزان المياه	Providing and installing Provide galvanized water tank 1m3 capacity with an float valve and connection to the internal water system with proper equipments , the thickness of the tank at least 1.5 mm, with over flow توفير وتركيب خزان ماء سعة 1 متر مكعب المجلفن مع صمام طالع والمواصلات اللازمة بشبكة المياه الداخلية ، سمك الخزان لا يقل عن 1.5 مم ، مع التدفق الزائد.	Piece	400	\$	-
		AH16	1	Drinakabel water accessories مستلزمات المياه الصالحة للشرب	Providing and install PPR PIPE 1/2" ,3/4" , 1" for drinakabel water with all fittings, the internal pressure at least 10bar تقديم وتركيب أنابيب بي بي آر قطر 1/2" ، 3/4" ، 1" من أجل التزويد بمياه الشرب بضغط داخلي لا يقل عن 10 بار	ML	2,200	\$	-
		AH17	1	stanless siphone سيفون ستانلس تيل	providing and installation stanless siphone, Delfhine brand in specified places according the field and the directive of site engineers تقديم وتركيب سيفون ستانلس نوع دلفين في الأماكن المحددة من قبل جهاز الاشراف حسب الواقع وتوجهات جهاز الاشراف.	Piece	450	\$	-
		AH18	1	Cut and filling , for rehabilitation حفر ورمم لعلميات الترميم	cut and filling , for rehabilitation and lying sewer and pipe system حفر ورمم نظام الصرف الصحي والمجاري	m3	400	\$	-
3	Maintenance of Electricity and lighting works أعمال الكهرباء والإضاءة	AH19	1	Saving lamp لمبة توفير الطاقة	Providing and installing a saving lamp 15 w with socket Base توفير وتركيب مصباح توفير 15 واط مع قاعدة المقبس	Piece	2,000	\$	-
		AH20	1	electricity Double cable 2.5mm شريط كهربي سعة 2.5مم	Purchasing and installing electricity Double cable 2.5mm With all needs شراء وتركيب شريط كابل كهربي سعة 2.5 مم مع جميع الاحتياجات	ML	4,000	\$	-
		AH21	1	electricity Double cable 1.5mm شريط كهربي سعة 1.5مم	Purchasing and installing electricity Double cable 1.5mm With all needs شراء وتركيب شريط كهربي سعة 1.5 مم مع جميع الاحتياجات	ML	4,000	\$	-
		AH22	1	Battery بطارية	Providing and installing Battery 70A تقديم وتركيب بطارية 70 أمبير	Piece	400	\$	-
		AH23	1	Charger 10A شاحن 10 أمبير	Providing and installing Charger 10A تقديم وتركيب شاحن 10 أمبير	Piece	400	\$	-
		AH25	1	Accessories مستلزمات	Providing and installing 4 mm double electronic cable with protection circuit and all necessary تقديم وتركيب كابل كهربي مزدوج 4 ملم مع دار حماية وكل ما يلزم	Package	400	\$	-
		AH26	1	Solar Panel لوحة للطاقة الشمسية	Providing and installing solar panel 150 watt Polycrystalline Silicon, energy brand 18 volts توفير وتركيب لوح طاقة شمسي 150 واط بولي كريستال ماركه انبيجي استماعة 150 واط جهد 18 فولت تقريبا وحوالي 15 أمبير	Piece	400	\$	-
4	Maintenance of doors and windows أعمال الأبواب والنوافذ	AH27	1	locks for door اقفال الباب	Providing and installing locks for door with 3 keys, handle and All necessary accessories for using it توفير وتركيب اقفال الابواب مع 3 مفاتيح ومسكات، مع جميع الملحقات اللازمة لاستخدامها.	Piece	180	\$	-
		AH28	1	Polycarbon for windows بولي كربون	Providing and installing Polycarbon توفير وتركيب بولي كربون	m2	350	\$	-
		AH29	1	Iron Door-Windows باب حديد او نافذة	Providing and installing Iron Door (External) or Windows تقديم وتركيب باب حديد (اخرى) او نافذة	kg	12,000	\$	-
		AH30	1	Wooden Door/windows ابواب ونوافذ خشبية	Providing and installing Wooden Door or windows توفير وتركيب باب نافذة	m2	200	\$	-
		AH31	1	Aluminum Windows and Door ابواب ونوافذ آلومنيوم	Providing and installing Aluminum Windows or door توفير وتركيب نافذة او باب آلومنيوم	m2	500	\$	-
		AH32	1	Repairing wooden doors and windows اصلاح ابواب ونوافذ خشبية	Repairing wooden doors and windows with all necessary accessories (locks, handles, broken pieces, etc) and all necessary اصلاح ابواب ونوافذ خشبية مع كل ما يلزم من اكسسوارات (مفصلات، اقفال، مسكات، قطع تالفة،) وكل ما يلزم	Piece	78	\$	-
5	Safety for the kitchen أعمال السلامة للمطبخ	AH33	1	Fire Distinguisher طففاة حريق	Providing and installing Fire Distinguisher for home/capacity 2 KG توفير وتركيب طففاة حريق منزلية سعة 2 كغ	Piece	800	\$	-
Total								\$	-